

其他需要说明的事项

根据环境保护（国环规环评[2017]4 号文），“关于发布《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》的公告”及附件《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，竣工环境保护验收监测报告表其他需要说明的事项如下：

1 环境保护设施设计、施工和验收过程简况

1.1 设计简况

湖北大帆金属制品股份有限公司高质量精密环保冷轧钢板项目根据环评文件及批复要求：

对项目运营期废气设计了废气处理方案，废气处理环保投资 35 万元。

本项目应严格落实废气排放管控措施，本环评要求：严格落实废气污染防治措施。冷轧工艺废气采用“集气罩+除雾器+过滤器”方式处理，通过 20 米高排气筒排放；甲醇储罐废气经管道引入两级活性炭吸附装置处理，通过 20 米高排气筒排放；退火炉、天然气导热油炉均采用低氮燃烧技术，燃烧废气经耐高温布袋除尘器处理后分别通过 20 米高排气筒排放；机加工粉尘自然沉降后及时清扫；食堂油烟经高效油烟净化装置处理后引至屋顶排放。废气排放应满足《轧钢工业大气污染物排放标准》（GB28665-2012）及其修改单、《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）、《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）、《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）、《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）中相应的排放限值要求。

对项目运营期废气设计了废水处理方案，废气处理环保投资 10 万元。

本项目应严格落实废气排放管控措施，本环评要求：严格落实废水污染防治措施。冷轧用乳化废水经“隔油沉淀+磁力棒+过滤净化”方式处理后回用于乳化液配液，不外排；生活废水经隔油池、化粪池预处理，满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准及麻城经济开发区污水处理厂接管标准后进入该污水处理厂集中处理。

1.2 施工简况

技改项目于 2022 年 3 月开工建设，配套的废气、废水处理工程随主体工程同步进行。

建设单位对废气等治理设施进行安装调试，项目建设过程中实施了该项目环

境影响报告表及其审批部门审批决定中提出的环境保护对策措施。

1.3 验收过程简况

扩建项目环评批复内容：本次技改主要工程内容为在车间预留区域新增冷轧生产线及配套乳化液处理系统、小分条及配套机加工生产线，将氨制氢退火（电加热）工艺优化为甲醇制氢退火（天然气加热）工艺。技改完成后，冷轧钢带（板）产能增至 10 万吨/年，新增产能部分不在厂内进行脱脂、酸洗、钝化等前处理工艺。

本次扩建项目验收内容：项目位于麻城经济开发区金龙大道以北原有厂区。在原厂区厂房内车间预留区域新增冷轧生产线及配套乳化液处理系统、小分条及配套机加工生产线，将氨制氢退火（电加热）工艺优化为甲醇制氢退火（天然气加热）工艺。本次技改项目新增 5 万吨/年冷轧钢带（板），全厂产能增至 10 万吨/年。新增产能不在厂内进行脱脂、酸洗、钝化等前处理工艺。

湖北大帆金属制品股份有限公司委托宁夏智诚安环科技发展有限公司于 2015 年 12 月编制完成《年产 5 万吨优质带钢冷轧生产线项目环境影响报告表》，并于 2015 年 12 月 24 日取得麻城市环境保护局以麻环审[2015]41 号文批复了该项目环境影响报告表。2016 年 11 月我公司委托河南金环环境影响评价有限公司编制完成《湖北大帆金属制品有限公司年产 5 万吨优质带钢冷轧生产线项目现状环境影响评估报告》，并于 2017 年 2 月 27 日取得麻城市环境保护局以麻环审[2017]22 号文批复了该项目环境影响评估报告表。2022 年我公司为了满足市场需求，提升生产安全性和环境经济效益，自主进行了技术改造，并于 2022 年 10 月已投产使用，因未及时办理环评手续，属于“未批先建”项目，为及时改正环境违法行为，我公司于 2025 年及时补办了环评审批手续，行政主管部门未下达处罚决定，并委托湖北黄环环保科技有限公司于 2025 年 8 月编制完成《高质量精密环保冷轧钢板项目环境影响报告表》，并于 2025 年 9 月 3 日取得黄冈市生态环境局麻城市分局《关于湖北大帆金属制品有限公司高质量精密环保冷轧钢板项目环境影响报告表的批复》（麻环审[2025]38 号）。2018 年 12 月完成首次排污许可证，证书编号：91421181582455012L001P。最近一次 2026 年 7 月 10 进行了变更。有效期为：2025-01-02 至 2030-01-01。

依据《建设项目环境保护管理条例》（国务院令第 682 号，2017.10）、环境

保护部文件《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评[2017]4号）等文件的要求，高质量精密环保冷轧钢板项目进行竣工环保验收，通过现场踏勘，检查项目生产情况和各项环保设施的运行情况的基础上于2026年6月编制了《高质量精密环保冷轧钢板项目竣工环境保护验收监测方案》，并于2026年7月1日~7月2日对本次技改项目进行了环保验收现场监测，根据监测和调查结果，编制完成了《高质量精密环保冷轧钢板项目竣工环境保护验收监测报告表》。

企业于2026年7月成立了验收工作组对项目进行验收，验收工作组通过现场检查、查阅资料等方式提出了验收意见，建设项目竣工验收合格，可正式投入使用。

1.4 公众反馈意见及处理情况

建设项目因噪声问题引起投诉，采用湖北贝克环保科技有限公司综合治理方案，对车间墙体加装隔音棉和吸声板。多次噪声检测结果显示噪声值均低于国家规定的55分贝限值，符合该功能区划规定噪声排放标准。

2 其他环境保护措施的实施情况

2.1 环境保护制度措施落实情况

（1）环保组织机构及规章制度

湖北大帆金属制品股份有限公司成立了环保组织机构，机构人员组成及职责分工明确；具有完善的环境保护设施调试及日常运行维护制度、环境管理台账记录、运行维护费用保障计划。

环境保护工作领导小组，组长：梁善喜

（2）环境风险防范措施

企业设置了专门的管理机构负责安全、消防和环保的管理工作，制定了完善的管理制度。每个岗位制定有相应的安全操作规程，并在车间上墙，时刻提醒工作人员规范操作。危险化学品操作人员均持证上岗，压力容器作业人员和锅炉作业人员持有特殊工种上岗证。加强对员工的安全、环保意识的教育，实行持证上岗，并配备了完善的消防设施和所需的应急物资。2025年12月已编制完成突发环境风险应急预案，已由当地环保局备案，备案编号：421181-2025-137-L。

（3）环境监测计划

依据《排污许可证申请与核发技术规范 钢铁工业》（HJ846-2017）、《排污

许可证申请与核发技术规范 锅炉》(HJ953-2018)、《排污单位自行监测技术指南 火力发电及锅炉》(HJ 820-2017)以及环评报告中自行监测要求。根据本项目污染物产生特点、排放规律等,按照自行监测计划做好项目营运期间自行监测工作。

2.2 配套措施落实情况

(1) 区域削减及淘汰落后产能
不涉及。

(2) 防护距离控制及居民搬迁
不涉及。

2.3 其他措施落实情况

不涉及。

湖北大帆金属制品股份有限公司
2026 年 7 月