

湖北高登纸品包装项目

阶段性竣工环境保护验收意见

2026年9月12日，湖北高登纸品包装有限公司根据《湖北高登纸品包装项目阶段性竣工环境保护验收监测报告表》（以下简称《验收表》）并对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，严格依照国家有关法律法规、《建设项目竣工环境保护验收技术指南》、本项目环境影响评价报告表和审批部门审批决定等要求对本项目组织验收，验收组现场查看项目主辅工程及环境保护设施建设运行情况，经认真审查评议形成意见如下：

一、工程建设基本情况

（一）建设地点、规模、主要建设内容

项目环评批复建设内容：湖北高登纸品包装有限公司位于黄冈市黄州区华海大道湖北金石力模具塑胶有限公司闲置厂房内。总投资700万元，建设纸制品及包装材料生产销售项目，主要设备有裁纸、印刷等工艺设备。项目建成后年预计采购纸板在220~250万平方，年生产成品纸箱包装箱500万个。

本次验收内容：项目投资600万，租赁黄冈市黄州区华海大道湖北金石力模具塑胶有限公司闲置厂房，购置裁纸、印刷等设备，建设湖北高登纸品包装项目，项目建成后年生产成品纸箱包装箱300万个。本次分阶段验收。

（二）建设过程及环保审批情况

公司于2024年4月委托黄冈市华清生态环境咨询有限公司编制的《湖北高登纸品包装项目环境影响报告表》，并于2024年5月11日取得了黄冈市生态环境局《关于湖北高登纸品包装项目环境影响报告表的批复》（黄环审〔2024〕61号）。2026年5月已完成湖北高登纸品包装有限公司排污许可证办理，证书编号：

91421100579895199G001P。有效期为：2026年05月13日至2031年5月12日。

（三）投资情况

项目实际总投资600万元，其中实际环保投资35万元，占总投资额的5.83%。

（四）验收范围

项目验收核查内容主要为湖北高登纸品包装项目的主体工程、配套设施、辅助设施、环保设施的建设、运行及环保要求的落实情况。

二、工程变动情况

根据《中华人民共和国环境影响评价法》第二十四条“建设项目的环评文件经批准后，建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批建设项目的环评文件”，以及关于印发《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）》的通知（环办环评函[2020]688号）。按照法律法规要求，结合项目的问题，本项目竣工验收不涉及重大变动。

三、环境保护设施建设情况

（一）废气

本项目运营期废气主要为印刷废气，印刷废气经集气罩收集，再经二级活性炭吸附装置处理后经15米高排气筒排放；厂界废气通过采用合理厂区布局；厂内四周加强绿化，采取车间封闭等措施无组织排放。

（二）废水

本项目运营期废水主要为办公生活污水，办公生活废水经化粪池处理后进入市政管网。油墨废水作为危废委托有资质的单位处置。

（三）噪声

项目噪声主要为生产过程中产生的机械噪声，噪声值约为60-85DB(A)，项目主要设备采用低噪声设备，合理安排高噪设备布局，对高噪设备采取安装隔声、减震垫装置等降噪措施；加强厂区绿化建设和车辆管理。

（四）固体废物

本次项目产生的固体废物主要为项目产生的固体废物主要为生活垃圾、废边角料、不合格产品、废包装物、粘合剂桶、水性油墨桶、清洗废水、废机油。生活垃圾用垃圾桶收集后由环卫清运；不合格产品、废边角料、废包装物暂存于一般固废暂存间，

交由物资部门回收利用。废机油、清洗废水、粘合剂桶、水性油墨桶暂存于危废暂存间，定期交由有资质单位处置。

四、污染物达标排放情况

（1）废气

在验收监测期间，生产负荷满足要求、环保设施运行正常条件下，该项目有组织废气 DA001 非甲烷总烃排放浓度满足《湖北省印刷行业挥发性有机物排放标准》（DB42/1538-2019-1996）表 1 有组织挥发性有机物排放限值要求。。

在验收监测期间，生产负荷满足要求、环保设施运行正常条件下，该项目厂界无组织废气非甲烷总烃排放浓度满足《湖北省印刷行业挥发性有机物排放标准》（DB42/1538-2019-1996）排放限值要求。厂区内无组织废气非甲烷总烃排放浓度满足《湖北省印刷行业挥发性有机物排放标准》（DB42/1538-2019-1996）表 B.1 中标准限值要求。

（2）废水

在验收监测期间，生产负荷满足要求、环保设施运行正常条件下，本项目生活废水各污染物检测结果均低于《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表 4 中三级排放标准及黄冈市禹王新区污水处理厂接管标准，其中氨氮检测结果低于《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）限值要求。

（3）噪声

在验收监测期间，该项目各设施运转正常，厂界四侧监测结果符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）3 类标准限值要求。

（4）固体废物

项目项目产生的固体废物主要为项目产生的固体废物主要为生活垃圾、废边角料、不合格产品、废包装物、粘合剂桶、水性油墨桶、清洗废水、废机油。生活垃圾用垃圾桶收集后由环卫清运；不合格产品、废边角料、废包装物暂存于一般固废暂存间，交由物资部门回收利用。废机油、清洗废水、粘合剂桶、水性油墨桶暂存于危废暂存间，定期交由有资质单位处置。

五、工程建设对环境的影响

根据监测结果，项目废气、废水、噪声均达到验收执行标准，固体废物能得到合理处置，均不会对环境造成明显的不利影响。

六、验收结论

该项目环境保护手续齐全，基本落实了环评及批复中规定的各项环保措施和要求，《验收表》表明验收监测期间主要污染物实现达标排放，固体废物进行了合理处置。验收组认为，在全面完成整改措施并修改完善验收表后，项目符合竣工环境保护验收条件，可按程序办理相关手续。

七、后续完善建议和要求

（一）建设项目

1、按照《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023)标准规范要求，做好防渗漏等措施，并做好危险废物储存、转运等过程的管理台账。

2、按照环评批复要求，加强生产设备及废气污染防治设施的运营、维护和管理，确保污染防治设施有效运行及污染物长期稳定达标排放。

3、加强厂区环境管理和标识设置，健全环保管理制度，规范环保档案及各类台账记录；按照监测计划定期开展环境监测，及时发布环境信息，自觉接受社会监督。

（二）验收表

1、按照项目实际建设情况，细化项目建设内容、工艺、主要设备、环保措施的变化内容，核实变更带来的污染物排放变化及环境影响。

八、验收人员信息

参加验收的单位及人员名单详见签到表。

湖北高登纸品包装项目竣工环境保护验收组

2026 年 9 月 12 日

湖北高登纸品包装项目阶段性
竣工环境保护验收与会人员签到表

时间：2026 年 9 月 12 日

序号	成员	姓名	职务/职称	单位	联系方式
1	组长	宋坤	—	湖北高登纸品包装有限公司	13871985526
2	专家	谢冰	高工	英山县环境监测站	13697149899
3	成员	晏庆超	/	湖北高登纸品包装有限公司	13925519349
4	成员	杨凡	—	湖北高登纸品包装有限公司	1860759048
5	成员				
6	成员				
7	成员				
8	成员				
9	成员				
10	成员				