

湖北汪鼎纺织年产雨伞布 7200 万米技改升级项目（阶段性）

竣工环境保护验收意见

2026 年 9 月 28 日，湖北汪鼎纺织有限公司根据《湖北汪鼎纺织年产雨伞布 7200 万米技改升级项目（阶段性）竣工环境保护验收监测报告表》（以下简称《验收报告表》）并对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，严格依照国家有关法律法规、《建设项目竣工环境保护验收技术指南》、本项目环境影响评价报告表和审批部门审批决定等要求对本项目进行验收，提出意见如下：

一、工程建设基本情况

（一）建设地点、规模、主要建设内容

项目环评批复建设内容：项目位于湖北省黄冈市龙感湖管理区龙感湖工业园 18 号，依托湖北盛鼎纺织品有限公司已建 3#厂房（建筑面积 11648 平方米，占地面积 19759 平方米），配套建设辅助设施和环保工程。项目总投资 9005 万元，其中环保投资 109 万元，购置并安装喷水织机 800 台、加弹机 4 台、自动排筘机 2 台，并配套安装相关附属设备（不涉及整浆并），项目建成后年产雨伞布 7200 万米。

本次阶段性验收内容：项目位于湖北省黄冈市龙感湖管理区龙感湖工业园 18 号，购买湖北盛鼎纺织品有限公司已建 3#厂房，配套建设辅助设施和环保工程。项目总投资 6000 万元，其中环保投资 126 万元。购置喷水织机 350 台、分条整经机 4 台、自动排筘机 1 台、污水处理设备 1 套。项目阶段性验收生产规模为年产雨伞布 3150 万米。

（二）建设过程及环保审批情况

我公司于 2026 年 5 月完成《湖北汪鼎纺织年产雨伞布 7200 万米技改升级项目环境影响报告表》，并于 2026 年 6 月 17 日取得黄冈市龙感湖管理区环境保护局《关于湖北汪鼎纺织年产雨伞布 7200 万米技改升级项目环境影响报告表的审批意见》（龙环函〔2026〕4 号）。2026 年 9 月已取得排污许可证，证书编号：91421100MAD2M3035U001P，有效期为：2026 年 9 月 7 日至 2031 年 9 月 6 日。

（三）投资情况

项目实际总投资 6000 万元，其中实际环保投资 126 万元，占总投资额的 2.1%。

（四）验收范围

项目阶段性验收核查内容主要为湖北汪鼎纺织年产雨伞布 7200 万米技改升级项目的主体工程、配套设施、辅助设施、环保设施的建设、运行及环保要求的落实情况。

二、工程变动情况

根据《中华人民共和国生态环境法典》以及《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）的通知》环办环评函[2020]688号。按照法律法规要求，结合项目相关的变动情况，本项目涉及的变动情况，不属于重大变动问题。

三、环境保护设施建设情况

（一）废气

本项目运营期废气主要为织布粉尘、食堂油烟。整经、并轴、穿经等工序产生的粉尘通过加强车间通风无组织排放（实际未购置加弹机、无加弹工序）；食堂油烟经抽油烟机通过烟道引至屋外排放。

（二）废水

本项目运营期废水主要为办公生活用水、食堂用水以及织布用水。食堂废水经隔油池处理后汇同办公生活废水一起经化粪池处理后通过市政污水管网排入龙感湖污水处理厂处理作进一步处理。织布废水经厂区污水处理站处理后回用，不外排。

（三）噪声

本项目运营期噪声主要为生产过程中产生的加工设备噪声，噪声值约为 90-100dB（A），项目主要设备采用低噪声设备，对噪声设备采用隔声、消声、减振等降噪措施。

（四）固体废物

项目运营期固体废物主要为生活垃圾、废丝、不合格废布、污泥、废矿物油、矿物油包装桶、废油泥、含油抹布及废手套。生活垃圾交由环卫部门处理；废丝、不合格废布定期交由物资部门回收利用；污水处理站污泥暂存于污泥暂存处，经压滤后交由有相应处置能力的单位处置；废矿物油、矿物油包装桶、废油泥、含油抹布及废手套暂存于危废暂存间，定期交由有资质单位处理。

四、污染物达标排放情况

（1）废气

无组织废气：在验收监测期间，生产负荷满足要求、环保设施运行正常条件下，该项目厂界无组织废气颗粒物排放浓度均能满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织废气排放监控浓度限值：颗粒物 1.0mg/m³。

（2）废水

在验收监测期间，生产负荷满足要求、环保设施运行正常条件下，该项目生活废水排口中 pH、悬浮物、化学需氧量、氨氮、动植物油均达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）

表 4 中三级标准以及龙感湖污水处理厂接管标准要求；总磷、总氮达到《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表 1 中 A 级标准。

（3）噪声

在验收监测期间，该项目各设施运转正常，厂界四周昼夜间噪声均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中 3 类标准：昼间 65dB（A）、夜间 55dB（A）。

（4）固体废物

项目运营期固体废物主要是主要为生活垃圾、废丝、不合格废布、污泥、废机油、废油泥、含油抹布及废手套。生活垃圾交由环卫部门处理；废丝、不合格废布定期交由物资部门回收利用；污泥暂存于污泥暂存处，经压滤后交由有相应处置能力的单位处置；废机油、废油泥暂存于危废暂存间，定期交由有资质单位处理。含油抹布及废手套混入生活垃圾，交由环卫部门清运处置。

五、工程建设对环境的影响

根据监测结果，项目废气、废水、噪声均达到验收执行标准，固体废物能得到合理处置，均不会对环境造成明显的不利影响。

六、验收结论

该项目环境保护手续齐全，基本落实了环评及批复中规定的各项环保措施和要求，《验收报告表》表明验收监测期间主要污染物实现达标排放，固体废物进行了合理处置。验收组认为可通过项目竣工环境保护验收。

七、后续完善建议和要求

（一）建设项目

1、进一步强化环保设施的运行与维护管理，确保各污染防治设施能稳定有效运行及污染物长期稳定达标排放。

2、按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）标准规范要求，做好防渗漏等措施，并做好危险废物储存、转运等过程管理的台账记录。

八、验收人员信息

参加验收的单位及人员名单详见签到表。

湖北汪鼎纺织有限公司

2026 年 9 月 28 日